



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2025, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO NORTE E A EMPRESA EXECUTE
PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**, pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com sede no Campus Universitário, na cidade de Natal/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.365.710/0001-83, neste ato representado(a) pelo(a) Magnífico Reitor, Professor **JOSÉ DANIEL DINIZ MELO**, nomeado(a) pela Decreto de 24 de Maio de 2023, publicada no *DOU* de 25 de Maio de 2023, portador da Matrícula Funcional nº 1202134, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EXECUTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 38.461.056/0001-16, sediado(a) na Rua João Helio Alves da Rocha, Nº 2825, Planalto, Natal/RN, CEP: 59.073-070, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado(a) por **MIQUEIAS DA SILVA CAMPELO**, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº **23077.040760/2025-28** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº **41/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a(s) alteração(ões) contratual(is):

1.1.1. Acréscimo quantitativo na EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE REDES AVANÇADAS DA UFRN consistente em serviços excedentes de impermeabilização do piso do DATACENTER, equivalente a 4,51% (quatro vírgula cinquenta e um por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, correspondente ao valor de R\$48.050,53 (quarenta e oito mil, cinquenta reais e cinquenta e três centavos), com fundamento no art.124, inciso I-B, da Lei 14.133, de 2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. Com as alterações, o valor da contratação passará de R\$ 1.065.314,92 (um milhão sessenta e cinco mil trezentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) para R\$1.113.365,45 (um milhão, cento e treze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- Função: 12 – Educação
- Sub-função: 364 - Ensino Superior
- Esfera: 001
- Gestão: 26243
- Unidade: 26243
- PTRES: 230231
- Natureza da Despesa: 449051
- Fonte dos Recursos: 1050000389
- Plano Interno: M20RKG43OC3

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA

4.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos: PLANILHA DO TERMO ADITIVO.

5. CLÁUSULA QUINTA – PRODUÇÃO DOS EFEITOS

5.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

6. CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada no valor de R\$ 55.668,27 (cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos) mantendo a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

8. CLÁUSULA OITAVA – PUBLICAÇÃO

8.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Natal/RN, Junho de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

PLANILHA DE ADITIVO

PLANILHA DE ADITIVOS, ITENS EXCEDENTES.									BDI	DESC. PRATICADO
									22,69%	25,56%
ITENS	N. PLANILHA	CODIGO	FONTE	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITARIO	TOTAL	P. COM BDI	P.COM BDI E DESCONTO
1.0				AMPLIACAO						
1.1				HIDRÁULICA						
1.1.1	10.1.7	-	-	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,1	R\$ 19,81	R\$ 259,51	R\$ 259,51	R\$ 259,51
1.1.2	10.1.13	-	-	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO COM BUCHA DE LATÃO, DIÂMETRO = 25 X 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	R\$ 24,86	R\$ 99,44	R\$ 99,44	R\$ 99,44
1.1.3	10.1.4	-	-	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	9	R\$ 7,86	R\$ 70,74	R\$ 70,74	R\$ 70,74
1.1.4	10.1.9	-	-	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	4	R\$ 10,86	R\$ 43,44	R\$ 43,44	R\$ 43,44
1.1.5	10.1.2	-	-	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1	R\$ 81,25	R\$ 81,25	R\$ 81,25	R\$ 81,25
1.2				SANITÁRIO						
1.2.1	10.2.4			CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1	R\$ 62,00	R\$ 62,00	R\$ 62,00	R\$ 62,00
1.2.2	10.2.9			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1	R\$ 13,57	R\$ 13,57	R\$ 13,57	R\$ 13,57
1.2.3	10.2.10			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1	R\$ 12,97	R\$ 12,97	R\$ 12,97	R\$ 12,97
1.2.4	10.2.12			JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	1	R\$ 37,91	R\$ 37,91	R\$ 37,91	R\$ 37,91
1.2.6	10.2.17			TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5	R\$ 22,66	R\$ 113,30	R\$ 113,30	R\$ 113,30
1.2.7	10.2.8			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1	R\$ 8,64	R\$ 8,64	R\$ 8,64	R\$ 8,64
1.2.8	10.2.11			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM X 1.1/2", COM ANEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	2	R\$ 10,29	R\$ 20,58	R\$ 20,58	R\$ 20,58
1.2.9	10.2.16			TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,7	R\$ 17,91	R\$ 66,26	R\$ 66,26	R\$ 66,26

1.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
1.3.1	15.6		BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/2", CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	R\$ 188,09	R\$ 376,18	R\$ 376,18	R\$ 376,18		
1.4			INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
1.4.1	8.2.6		ONTO DE FORÇA MONOFÁSICO TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4X2, ANTI CHAMA E PROTEÇÃO UV, COR BRANCA E COM TAMPA CEGA, NÃO INCLUISE CABEAMENTO E DUTOS, CONFORME PROJETO (PARA EXAUSÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1	R\$ 45,66	R\$ 45,66	R\$ 45,66	R\$ 45,66		
1.4.2	8.3.20		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, COR PRETA, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO 3/4", FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, NA COR PRETA, MAIS CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M	1,5	R\$ 9,87	R\$ 14,80	R\$ 14,80	R\$ 14,80		
1.4.3	8.3.12		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO E PAREDE, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R\$ 8,42	R\$ 8,42	R\$ 8,42	R\$ 8,42		
1.4.4	8.3.9		ABRACADEIRA METÁLICA, TIPO "D" DE 3/4", INCLUSIVE BUCHA, PARAFUSO E ARRUELA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	R\$ 5,44	R\$ 10,88	R\$ 10,88	R\$ 10,88		
1.4.5	8.3.8		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SAÍDA LATERAL (ELETROCALHA PARA ELETRODUTO), EM CHAPA DE AÇO GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, COM DOIS FUROS OVALADOS DE 10 X 13 MM PARA FIXAÇÃO E FURO PARA ELETRODUTO DE Ø3/4".	UND	1	R\$ 16,42	R\$ 16,42	R\$ 16,42	R\$ 16,42		
1.4.6	8.3.38		CABO ISOLADO EM PVC, FLEXÍVEL, ANTICHAMA, NÃO HALOGENADO RETARDANTES AO FOGO, SEÇÃO 4,00 MM², ISOLAÇÃO DE (450/750V) VOLTS ENTRE FASES A UMA TEMPERATURA CONTÍNUA MÁXIMA DE 70 °C EM SERVIÇO, EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, ABNT NBR 13248; ABNT NBR NM 280; ABNT NBR 6251; ABNT NBR NM IEC 60332-3-24, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	42	R\$ 5,76	R\$ 241,92	R\$ 241,92	R\$ 241,92		
1.4.7	8.2.20		CAIXA MÚLTIPLA, TIPO CONDULETE TERMOPLÁSTICO, NO MÍNIMO 4 ENTRADAS DE 1", TAMPÃO, CONECTOR, TAMPÁ E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO GALVANIZADOS, ABNT: NBR IEC 60670-1, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	60	R\$ 36,79	R\$ 2.207,40	R\$ 2.207,40	R\$ 2.207,40		
	8.3.17		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, CONFORME NORMA(S) ABNT: NBR 15465 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	26	R\$ 12,74	R\$ 331,24	R\$ 331,24	R\$ 331,24		
1.5			DEMOLIÇÃO								
1.5.1	1.2.15		CORTE E DEMOLIÇÃO, DE FORMA MANUAL CUIDADOSA, DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	1,04	R\$ 88,65	R\$ 92,19	R\$ 92,19	R\$ 92,19		
1.5.2	1.2.17		DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	2	R\$ 27,67	R\$ 55,34	R\$ 55,34	R\$ 55,34		
1.5.3	10.1.14		RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	13,1	R\$ 6,48	R\$ 84,88	R\$ 84,88	R\$ 84,88		
1.6			ALVENARIA DE VEDACAO / REVESTIMENTOS								
1.6.1	10.1.15		CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	13,1	R\$ 12,58	R\$ 164,79	R\$ 164,79	R\$ 164,79		
1.6.2	5.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO: CAL: AREIA MÉDIA)	M²	124,49	R\$ 75,44	R\$ 9.391,52	R\$ 9.391,52	R\$ 9.391,52		
1.6.3	13.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	254,79	R\$ 3,76	R\$ 958,01	R\$ 958,01	R\$ 958,01		

1.6.4	13.2		MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	127,40	R\$ 28,10	R\$ 3.579,94	R\$ 3.579,94	R\$ 3.579,94
1.6.5	13.3		EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	11,33	R\$ 24,85	R\$ 281,55	R\$ 281,55	R\$ 281,55
1.7			PISOS E REVESTIMENTOS						
1.7.1	19.1		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M²	2	R\$ 32,90	R\$ 65,80	R\$ 65,80	R\$ 65,80
1.7.2	19.2		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	44,17	R\$ 34,20	R\$ 1.510,61	R\$ 1.510,61	R\$ 1.510,61
1.7.3	13.4		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADAS COM ARGAMASSA ACII, REJUNTE ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	10,03	R\$ 95,66	R\$ 959,46	R\$ 959,46	R\$ 959,46
1.7.4	19.3		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE ALTA RESISTÊNCIA (PEI-5) DE DIMENSÕES 46X46CM E ESPESSURA DE 7,4 MM, NA COR BRANCA, APLICADAS COM REJUNTE ACRÍLICO DE 4 MM	M²	0,53	R\$ 62,98	R\$ 33,37	R\$ 33,37	R\$ 33,37
1.8			IMPERMEABILIZAÇÃO						
1.8.1	11.2		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M²	50,67	R\$ 186,33	R\$ 9.441,34	R\$ 9.441,34	R\$ 9.441,34
1.8.2	11.3		PROTEÇÃO MECÂNICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM PISO SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 2,5 CM	M²	50,67	R\$ 39,14	R\$ 1.983,22	R\$ 1.983,22	R\$ 1.983,22
1.9			PINTURA						
1.9.1	14.1.1		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX EM PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS, UMA DEMÃO. CONFORME PROJETO	M²	116,07	R\$ 3,14	R\$ 364,45	R\$ 364,45	R\$ 364,45
1.9.2	14.1.4		EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA - DUAS DEMÃOS	M²	116,07	R\$ 14,12	R\$ 1.638,90	R\$ 1.638,90	R\$ 1.638,90
1.9.3	14.1.5		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	116,07	R\$ 10,74	R\$ 1.246,59	R\$ 1.246,59	R\$ 1.246,59
1.10			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						
1.10.1	4.1.2		VIGAS EM CONCRETO ARMADO FCK=30 MPA, INCLUSIVE CONCRETO, ARMAÇÃO, FORMA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ DIREITO SIMPLES, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO. CONFORME PROJETO.	M³	0,45	R\$ 3.574,09	R\$ 1.608,34	R\$ 1.608,34	R\$ 1.608,34
1.10.2	3.2		SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 30MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO. CONFORME PROJETO	M³	2,99	R\$ 1.507,63	R\$ 4.507,81	R\$ 4.507,81	R\$ 4.507,81
1.11			TELHAS				R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.1	7.1		TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, TIPO KALETÃO 90, (7,40 X 1,00 M), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LANÇAMENTO COM USO DE GUINDASTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	32,34	R\$ 134,42	R\$ 4.347,14	R\$ 4.347,14	R\$ 4.347,14
1.12			ESQUADRIAS						
1.12.1			INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M²	5,6	R\$ 284,42	R\$ 1.592,75	R\$ 1.592,75	R\$ 1.592,75
TOTAL							R\$ 48.050,53	R\$ 48.050,53	R\$ 48.050,53



EXECUTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 38.461.056/0001-16

RUA DAS TILIAS, 2146.

PITIMBU- NATAL/RN.

CEP: 59.067690 Tel: +55 (84) 9 98777-8041

executeprojetosrn@gmail.com

Natal/RN, em 03 de MAIO de 2026

Miqueias
Campelo

Assinado de forma digital
por Miqueias Campelo
Dados: 2026.05.05 12:14:37
-03'00'

(Representante legal): Miqueias da Silva Campelo

Nome da EMPRESA: **EXECUTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

RG. Nº: 261717-8

CPF Nº: 094.672.174-22



RESPOSTA DO FORNECEDOR Nº 91/2026 - DO/INFRA (11.08.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 07/05/2026 14:01)

ANA CLARA COELHO DE CASTRO

TERCEIRIZADO

CPF: ###.###.244-##

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **91**, ano: **2026**, tipo:
RESPOSTA DO FORNECEDOR, data de emissão: **07/05/2026** e o código de verificação: **66bb999497**