



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE CONTRATOS
DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
45/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE E A EMPRESA AC
ENGENHARIA LTDA**

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**, pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com sede no(a) Campus Universitário, na cidade de Natal/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.365.710/0001-83, neste ato representado(a) pelo(a) Magnífico Reitor, Professor **JOSÉ DANIEL DINIZ MELO**, nomeado pelo Decreto de 24 de Maio de 2023, publicada no DOU dia 25 de Maio de 2023, portador da matrícula funcional nº 1202134, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **a AC ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.389.289/0001-57, sediada Rua Professor Antonio Henrique de Melo, nº 2010 – Capim Maci, CEP 59078-580, neste ato representada por **ANIBAL IZAIAS DE MACEDO**, tendo em vista o que consta no Processo nº **23077.146436/2023-51** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº **45/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais **12 (doze) meses**, a partir de **28/07/2026 até 28/07/2027**, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo **107 da Lei nº 14.133, de 2021**

1.1.2. **Reajuste** contratual equivalente a **16,35% (três virgula oitenta e um por cento)**, correspondendo a **R\$ 174.852,36 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos)** do valor inicial do contrato, com fundamento no art. 124, inciso I, “b”, da Lei 14.133, de 2021;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. Com a(s) alteração(ões), o valor da contratação passará a ser **R\$ 1.267.536,02 (um milhão duzentos e sessenta e sete mil quinhentos e trinta e seis reais e dois centavos)**, conforme tabela em anexo.

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- **Função:** 12 – Educação
- **Sub-função:** 364 - Ensino Superior
- **Esfera:** 001
- **Unidade:** 26243
- **PTRES:** 230231
- **Natureza da Despesa:** 339039
- **Fonte de Recursos:** 1000000000
- **Plano Interno:** M20RKG01ASN

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA

4.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos: **Lista Detalhada de Itens do Contrato.**

5. CLÁUSULA QUINTA – PRODUÇÃO DE EFEITOS

5.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir de **28/07/2026**

6. CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

7. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Natal/RN, junho de 2026.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-
2-

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/MATERIAL	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	REAJUSTE 12,43% (2024-2025)	VALOR UNITÁRIO PÓS REAJUSTE	TOTAL	REAJUSTE 9,18% (Janeiro - maio 2026)	VALOR UNITÁRIO PÓS REAJUSTE	TOTAL
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 19X19X19CM (ESPESURA 9CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COM PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE FIXAÇÃO ALVENARIA/ESTRUTURA COM PINOS E TELAS. (DC - 3916000001251).	M2	50	R\$ 125,00	R\$ 6.250,00	1,1243	R\$ 140,54	R\$ 7.027,00	1,0318	R\$ 145,01	R\$ 7.250,50
2	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI TIXOTRÓPICA, PARA PONTE DE ADESIÃO. (DC - 3916000001252).	M2	796	R\$ 73,00	R\$ 58.108,00	1,1243	R\$ 82,07	R\$ 65.327,72	1,0318	R\$ 84,68	R\$ 67.405,28
3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 800L, INCLUSIVE ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO. (DC - 3916000001255).	M2	94	R\$ 10,20	R\$ 958,80	1,1243	R\$ 11,47	R\$ 1.078,18	1,0318	R\$ 11,83	R\$ 1.112,02
4	COLETA COM CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARTE ADEQUADO DE ENTULHO, INCLUSIVE LOCAÇÃO DE CAIXA COLETOIRA DE ENTULHO, CAPACIDADE DE 5 M3. (DC - 3978000000103).	M3	108	R\$ 110,00	R\$ 11.880,00	1,1243	R\$ 123,67	R\$ 13.356,36	1,0318	R\$ 127,60	R\$ 13.780,80
5	CORTE/APICAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO (INCLUSIVE DEMARCAÇÃO) EM LAJES DE CONCRETO COM PRESERVAÇÃO DA ARMADURA, PROFUNDIDADE ENTRE 2,0 E 3,0 CM APÓS GERATRIZ INTERNA DA ARMADURA. (DC - 3916000001231).	M2	215	R\$ 225,00	R\$ 48.375,00	1,1243	R\$ 252,97	R\$ 54.388,55	1,0318	R\$ 261,01	R\$ 56.117,15
6	CORTE/APICAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO (INCLUSIVE DEMARCAÇÃO) EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COM PRESERVAÇÃO DA ARMADURA, PROFUNDIDADE ENTRE 2,0 E 3,0 CM APÓS GERATRIZ INTERNA DA ARMADURA. (DC - 3916000001232).	M2	491	R\$ 222,00	R\$ 109.002,00	1,1243	R\$ 249,59	R\$ 122.548,69	1,0318	R\$ 257,53	R\$ 126.447,23
7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (DC - 3916000001228).	M3	10	R\$ 63,00	R\$ 630,00	1,1243	R\$ 70,83	R\$ 708,30	1,0318	R\$ 73,08	R\$ 730,80
8	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (DC - 3916000001226).	M2	324	R\$ 12,76	R\$ 4.134,24	1,1243	R\$ 14,35	R\$ 4.649,40	1,0318	R\$ 14,81	R\$ 4.798,44
9	DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (DC - 3916000001227).	M2	330	R\$ 8,40	R\$ 2.772,00	1,1243	R\$ 9,44	R\$ 3.115,20	1,0318	R\$ 9,74	R\$ 3.214,20
10	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (DC - 3916000001230).	M3	10	R\$ 109,00	R\$ 1.090,00	1,1243	R\$ 122,55	R\$ 1.225,50	1,0318	R\$ 126,45	R\$ 1.264,50
11	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (DC - 3916000001229).	M3	5	R\$ 234,00	R\$ 1.170,00	1,1243	R\$ 263,09	R\$ 1.315,45	1,0318	R\$ 271,46	R\$ 1.357,30
12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (DC - 3916000001225).	M3	330	R\$ 25,00	R\$ 8.250,00	1,1243	R\$ 28,11	R\$ 9.276,30	1,0318	R\$ 29,00	R\$ 9.570,00
13	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016. (DC - 3916000001254).	METRO	50	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00	1,1243	R\$ 30,36	R\$ 1.518,00	1,0318	R\$ 31,33	R\$ 1.566,50
14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/FIXAÇÃO/ÇAMENTO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO DE BAIXO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE (TODOS OS COMPONENTES), INCLUINDO: CHUMBADORES E SUPORTES NECESSÁRIOS; GAIOLA DE PROTEÇÃO; ITENS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS VIGENTES. ALTURA TOTAL ATÉ 10M. (DC - 3916000001246).	KG	2500	R\$ 23,40	R\$ 58.500,00	1,1243	R\$ 26,31	R\$ 65.775,00	1,0318	R\$ 27,15	R\$ 67.875,00
15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/FIXAÇÃO/ÇAMENTO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO DE BAIXO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE (TODOS OS COMPONENTES), INCLUINDO: CHUMBADORES E SUPORTES NECESSÁRIOS; LINHA DE VIDA VERTICAL (MASTRO SUPERIOR, MASTRO INFERIOR, CABO DE AÇO, GRAMPOS E SAPATILHAS); PLATAFORMAS C/ PISO EM PAINEL GRADEADO, PORTA DE SEGURANÇA E GUARDA-CORPO; GAIOLA DE PROTEÇÃO; ITENS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS VIGENTES. ALTURA TOTAL ACIMA DE 10M. (DC - 3916000001244).	KG	5000	R\$ 30,90	R\$ 154.500,00	1,1243	R\$ 34,74	R\$ 173.700,00	1,0318	R\$ 35,84	R\$ 179.200,00
16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/FIXAÇÃO/ÇAMENTO DE GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO DE BAIXO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE (TODOS OS COMPONENTES) SOBRE LAJE DE CONCRETO DE TAMPA DE RESERVATÓRIO, ALTURA APROXIMADA DE 30M, INCLUINDO: CHUMBADORES E SUPORTES NECESSÁRIOS. ITENS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS VIGENTES. (DC - 3916000001245).	KG	3487	R\$ 19,50	R\$ 67.996,50	1,1243	R\$ 21,92	R\$ 76.435,04	1,0318	R\$ 22,62	R\$ 78.875,94
17	HIDROISOLAMENTO PARA PREPARO DO CONCRETO PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (10000 PSI), PROPORCIONAR ADERENCIA ADEQUADA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL. (DC - 3978000000102).	M2	566	R\$ 2,90	R\$ 1.641,40	1,1243	R\$ 3,26	R\$ 1.845,16	1,0318	R\$ 3,36	R\$ 1.901,76
18	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALEADA. (DC - 3916000001223).	M2	1505	R\$ 12,90	R\$ 19.414,50	1,1243	R\$ 14,50	R\$ 21.822,50	1,0318	R\$ 14,96	R\$ 22.514,80
19	LIMPEZA FINAL DA OBRA. (DC - 3978000000104).	M2	706	R\$ 4,40	R\$ 3.106,40	1,1243	R\$ 4,95	R\$ 3.494,70	1,0318	R\$ 5,11	R\$ 3.607,66
20	LIXAMENTO, LIMPEZA E PINTURA/PROTEÇÃO DE BARAS DE AÇO COM INIBIDOR MIGRATORIO DE CORROSÃO EM PILARES, VIGAS OU LAJES (TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO), 3 DEMÃOS. (DC - 3916000001248).	M2	248	R\$ 73,00	R\$ 18.104,00	1,1243	R\$ 82,07	R\$ 20.353,36	1,0318	R\$ 84,68	R\$ 21.000,64
21	LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE ANDAIMES FACHADEIROS, LARGURA DE 1,20M, ALTURA POR PEÇA 2,0M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO. (DC - 3912000000355).	M2/MÉS	2654	R\$ 15,30	R\$ 40.606,20	1,1243	R\$ 17,20	R\$ 45.648,80	1,0318	R\$ 17,75	R\$ 47.108,50
22	LOCAÇÃO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE ESCORA TUBULAR METÁLICA, H=2,20 A 3,00M, CAPACIDADE = 1300KGf. (DC - 3912000000352).	MÉS	902	R\$ 19,00	R\$ 17.138,00	1,1243	R\$ 21,36	R\$ 19.266,72	1,0318	R\$ 22,04	R\$ 19.880,08
23	LOCAÇÃO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE ESCORA TUBULAR METÁLICA, H=3,00 A 5,50M, CAPACIDADE = 1300KGf. (DC - 3912000000353).	MÉS	26	R\$ 28,50	R\$ 741,00	1,1243	R\$ 32,04	R\$ 833,04	1,0318	R\$ 33,06	R\$ 859,56
24	LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES TIPO TORRE (1,5X1,0M OU 1,0X1,0M) E ACESSÓRIOS. (DC - 3912000000354).	MÉS	76	R\$ 21,10	R\$ 1.603,60	1,1243	R\$ 23,72	R\$ 1.802,72	1,0318	R\$ 24,47	R\$ 1.859,72
25	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017.	M2	5949	R\$ 12,50	R\$ 74.362,50	1,1243	R\$ 14,05	R\$ 83.583,45	1,0318	R\$ 14,50	R\$ 86.260,50
26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. (DC - 3916000001236).	M2	152	R\$ 110,00	R\$ 16.720,00	1,1243	R\$ 123,67	R\$ 18.797,84	1,0318	R\$ 127,60	R\$ 19.395,20
27	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGAS, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. EXCLUSIVE ESCORAMENTO. (DC - 3916000001239).	M2	487	R\$ 136,00	R\$ 66.232,00	1,1243	R\$ 152,90	R\$ 74.462,30	1,0318	R\$ 157,76	R\$ 76.829,12
28	PINTURA COM FUNDO PREPARADOR, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO, UMA DEMÃO. (DC - 3916000001249).	M2	620	R\$ 25,30	R\$ 15.686,00	1,1243	R\$ 28,44	R\$ 17.632,80	1,0318	R\$ 29,34	R\$ 18.190,80
29	PINTURA COM TINTA EPOXI BICOMPONENTE (RICA EM ZINCO), SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA TOTAL 125 MICRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. (DC - 3916000001250).	M2	620	R\$ 60,00	R\$ 37.200,00	1,1243	R\$ 67,46	R\$ 41.825,20	1,0318	R\$ 69,61	R\$ 43.158,20
30	PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ACRÍLICA POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE, 60 MICRA, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. (DC - 3916000001251).	M2	620	R\$ 39,30	R\$ 24.366,00	1,1243	R\$ 44,18	R\$ 27.391,60	1,0318	R\$ 45,58	R\$ 28.259,60
31	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE A BASE DE SILOXANO COM SILANO, SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO, DUAS DEMÃOS. (DC - 3916000001247).	M2	1439	R\$ 38,50	R\$ 55.401,50	1,1243	R\$ 43,29	R\$ 62.294,31	1,0318	R\$ 44,67	R\$ 64.280,13
32	RECUPERAÇÃO DO CONCRETO DE LAJES C/ USO DE FORMAS, ATRAVÉS DE GRAUTEAMENTO VERTICAL, UTILIZANDO ARGAMASSA PRÉ-DOSADA DE ALTO DESEMPENHO, GRAUTE OU MICROCONCRETO, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 40MPa (28 DIAS, ASTM C 349/02). (DC - 3916000001243).	M3	15	R\$ 1.988,00	R\$ 29.820,00	1,1243	R\$ 2.235,11	R\$ 33.526,65	1,0318	R\$ 2.306,19	R\$ 34.592,85
33	RECUPERAÇÃO DO CONCRETO DE LAJES, PROFUNDIDADE DE 1,0 A 5,0CM, ATRAVÉS DE GRAUTEAMENTO MANUAL (SEM NECESSIDADE DE FORMAS), UTILIZANDO ARGAMASSA PRÉ-DOSADA DE ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 40MPa (28 DIAS, ASTM C 349/02), DE CONSISTÊNCIA TIXOTRÓPICA, SEM ADIÇÕES DE CLORETO. PRONTA PARA USO. (DC - 3916000001242).	M3	12	R\$ 4.450,00	R\$ 53.400,00	1,1243	R\$ 5.003,14	R\$ 60.037,68	1,0318	R\$ 5.162,24	R\$ 61.946,88
34	RECUPERAÇÃO DO CONCRETO DE PILARES, ATRAVÉS DE GRAUTEAMENTO VERTICAL, UTILIZANDO ARGAMASSA PRÉ-DOSADA DE ALTO DESEMPENHO, GRAUTE OU MICROCONCRETO, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 40MPa (28 DIAS, ASTM C 349/02). (DC - 3916000001237).	M3	10	R\$ 1.363,00	R\$ 13.630,00	1,1243	R\$ 1.532,42	R\$ 15.324,20	1,0318	R\$ 1.581,15	R\$ 15.811,50
35	RECUPERAÇÃO DO CONCRETO DE VIGAS, ATRAVÉS DE GRAUTEAMENTO VERTICAL, UTILIZANDO ARGAMASSA PRÉ-DOSADA DE ALTO DESEMPENHO, GRAUTE OU MICROCONCRETO, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 40MPa (28 DIAS, ASTM C 349/02). (DC - 3916000001240).	M3	28	R\$ 1.375,00	R\$ 38.500,00	1,1243	R\$ 1.545,91	R\$ 43.285,48	1,0318	R\$ 1.595,07	R\$ 44.661,96
36	REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMADURA LONGITUDINAL E/OU TRANSVERSAL OXIDADA DE LAJES COM PERDA DE SEÇÃO SUPERIOR A 10% (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO). (DC - 3916000001241).	KG	92	R\$ 21,30	R\$ 1.959,60	1,1243	R\$ 23,95	R\$ 2.203,40	1,0318	R\$ 24,71	R\$ 2.273,32
37	REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMADURA LONGITUDINAL E/OU TRANSVERSAL OXIDADA DE PILARES COM PERDA DE SEÇÃO SUPERIOR A 10% (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO). (DC - 3916000001235).	KG	251	R\$ 19,30	R\$ 4.844,30	1,1243	R\$ 21,70	R\$ 5.446,70	1,0318	R\$ 22,39	R\$ 5.619,89

38	REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMADURA LONGITUDINAL E/OU TRANSVERSAL OXIDADA DE VIGAS COM PERDA DE SEÇÃO SUPERIOR A 10% (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO). (DC - 3916000001238).	KG	167	R\$ 19,50	R\$ 3.256,50	1,1243	R\$ 21,92	R\$ 3.660,64	1,0318	R\$ 22,62	R\$ 3.777,54
39	RETIRADA/DESMOBILIZAÇÃO DE ESCADA METÁLICA DE MARINHEIRO, INCLUINDO PLATAFORMAS, GAIOLA DE PROTEÇÃO E FIXAÇÕES DIVERSAS (CHUMBADORES, PARAFUSOS, CABOS, ETC), INCLUSIVE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS. (DC - 3916000001233).	METRO	261	R\$ 42,50	R\$ 11.092,50	1,1243	R\$ 47,78	R\$ 12.470,58	1,0318	R\$ 49,30	R\$ 12.867,30
40	RETIRADA/DESMOBILIZAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E FIXAÇÕES DIVERSAS EM LAJE DE TAMPA DE RESERVATÓRIO (CHUMBADORES, PARAFUSOS, CABOS, ETC), ALTURA APROXIMADA DE 30 CM. INCLUSIVE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS. (DC - 3916000001234).	METRO	239	R\$ 37,20	R\$ 8.890,80	1,1243	R\$ 41,82	R\$ 9.994,98	1,0318	R\$ 43,15	R\$ 10.312,85
TOTAL GERAL					R\$ 1.092.683,34			R\$ 1.228.449,50			R\$ 1.267.536,02
				VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO							R\$ 1.267.536,02