

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

2º Termo Aditivo ao Contrato que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE e a Empresa AC ENGENHARIA LTDA EPP para a Execução dos SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BRISES, CORRIMÃOS E REFORMA DA COBERTURA DO ÁTRIO NO INSTITUTO INTERNACIONAL DE FÍSICA – IIF, NO CÂMPUS CENTRAL– NATAL/RN


A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN**, pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitário, Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 24.365.710/0001-83, neste ato representada pelo Magnífico Reitor, Professor **JOSÉ DANIEL DINIZ MELO**, nomeado pelo Decreto, de 08 de fevereiro de 2019, publicada no DOU de 08 de fevereiro de 2019, inscrito no CPF nº 466.606.404-44, portador da Carteira de Identidade nº 620.141, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **AC ENGENHARIA LTDA EPP** com sede na Rua João Pessoa, 265 sala 606 - Centro – Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 09.389.289/0001-57, neste ato representada por seu sócio Sr. **ANÍBAL IZAIAS DE MACEDO**, brasileiro, casado, CPF n.º 140.834.264-20, RG n. 1.151-D/CREA-RN, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam assinar o presente Contrato, **Processo Administrativo nº 23077.031993/2020-25**, com fundamento na Lei nº 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.581/2011, Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, respectivamente, de 08 de junho de 1994, 28 de maio de 1998 e 27 de outubro de 1999, e da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, cuja minuta foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Federal Especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O Presente Termo Aditivo tem como objeto **supressão de valores do Contrato nº 03/2020-UFRN** e dar continuidade a execução, pela **CONTRATADA**, da **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BRISES, CORRIMÃOS E REFORMA DA COBERTURA DO ÁTRIO NO INSTITUTO INTERNACIONAL DE FÍSICA – IIF, NO CÂMPUS CENTRAL– NATAL/RN**”, referente ao RDC Eletrônico Nº 02/2019-UFRN.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Supressão do Valor

2.1 – Devido a supressão de valores o valor do **Contrato nº 03/2020-UFRN**, fica suprimido em R\$ 5.064,23 (cinco mil, sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), de acordo com o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.




CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1- Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato, ora aditado, não expressamente modificadas pela presente instrumento de aditamento que, independentemente de transcrição, passa a integrá-lo.

E por estarem assim, justas e acordadas, é lavrado o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Natal/RN, 08 de junho de 2020.



CONTRATANTE


C. ENGENHARIA LTDA.
Engº Antônio Carlos de Macedo
CREA 2600878158
CPF: 440.834.264-20

CONTRATADA
A. C. ENGENHARIA LTDA

TESTEMUNHAS:

CPF: ID:

CPF: ID:

SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

OBRA: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BRISES, CORRIMÃOS E REFORMA DA COBERTA DO ÁTRIO NO INSTITUTO INTERNACIONAL DE FÍSICA - RDC ELETRÔNICO Nº 002/2019

Nº CONTRATO

003/2020 - UFRN

DATA

11/05/2020

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL C/ BDI E ADITIVOS

129.999,99

VALOR ANTERIOR JÁ REALIZADO DO CONTRATO:

124.935,76

VALOR DA SUPRESSÃO:

5.064,23

VALOR DO CONTRATO A REALIZAR:

0,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNO	PREÇO UNITÁRIO (INCL. BDI)	CONTRATUAL		ACUMULADO DAS MEDIÇÕES (01 A 04)		SUPRESSÃO		ACUMULADO FINAL (MEDIÇÕES+SUPRESSÃO)		SALDO A REALIZAR	
				QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL
5.8	BORRACHAS PRELIMINARES				6.440,98		2.999,48		3.531,50		6.440,98		0,00
1.1	ALUGUEL DE CONTAINER ESCRITÓRIO E WC 6,00X2,30M, ALT+2,50M, EM CHAPA DE AÇO NERV. TRAPEZ. FORRO COM ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO, CHASSIS REFORÇADO, PISO EM COMPENSADO NAVAL, CONTENDO 1 VASO 1 LAV. 1MIC. 4 CHUV. INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E TRANSPORTE	UN	1.328,08	1,00	1.328,08	1,00	1.328,08	0,00	0,00	1,00	1.328,08	0,00	0,00
1.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CONT. OBRA M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW/220V EXCL. FORN. MEDIÇÃO	UN	1.700,62	1,00	1.700,62	0,00	0,00	1,00	1.700,62	1,00	1.700,62	0,00	0,00
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE SANITÁRIO, INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1.830,48	1,00	1.830,48	0,00	0,00	1,00	1.830,48	1,00	1.830,48	0,00	0,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1.581,32	1,00	1.581,32	1,00	1.581,32	0,00	0,00	1,00	1.581,32	0,00	0,00
2.8	BRISES				72.397,61		72.397,61		0,00		72.397,61		0,00
2.1	BRISSE LINEAR LC 100 (45°) LISO, EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, REFAX OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR DE SUPORTE EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM LIGA 6061-T6 (PERFIS 1"2X2" E 2"X2") COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	353,61	45,00	15.912,45	45,00	15.912,45	0,00	0,00	45,00	15.912,45	0,00	0,00
2.2	BRISSE RETRÁTIL COM COMANDO P/ACIONAMENTO E PROLONGADOR, EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, REF. MODELO AS288 LISO, REFAX OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR DE SUPORTE EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM LIGA 6061-T6 (PERFIS VERTICAIS 4" X 2") COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	656,98	67,00	44.017,66	67,00	44.017,66	0,00	0,00	67,00	44.017,66	0,00	0,00
2.3	BRISSE EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, REF. SISTEMA AB200 LISO, REFAX OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR DE SUPORTE EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM LIGA 6061-T6 (PERFIS VERTICAIS 4" X 3") COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, INCLUSIVE TRECHO DE SUPORTE QUE NÃO TEM PEÇA DE BRISSE, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	412,25	30,00	12.367,50	30,00	12.367,50	0,00	0,00	30,00	12.367,50	0,00	0,00
3.8	CORRIMÃO				6.885,81		6.885,81		0,00		6.885,81		0,00
3.1	CORRIMÃO DUPLO LATERAL EM TUBO AÇO INOX, COM DOIS TUBOS NA HORIZONTAL, DIÂMETRO 1 1/2", ESPESSURA 1,50MM, COM SUPORTE VERTICAL EM CHAPA DE AÇO INOX, ESPESSURA 1/4", ALTURA 0,92M, FIXADO NO PISO, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	273,53	6,80	1.860,00	6,80	1.860,00	0,00	0,00	6,80	1.860,00	0,00	0,00
3.2	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO AÇO INOX, COM QUATRO TUBOS NA HORIZONTAL, DIÂMETRO 1 1/2", ESPESSURA 1,50MM, COM SUPORTE VERTICAL EM CHAPA DE AÇO INOX, ESPESSURA 1/4", ALTURA 0,92M, FIXADO NO PISO, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	469,31	3,40	1.595,85	3,40	1.595,85	0,00	0,00	3,40	1.595,85	0,00	0,00
3.3	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO AÇO INOX, COM DOIS TUBOS 1 1/2" E UM TUBO 2" NA HORIZONTAL, ESPESSURAS 1,50MM, COM VÍDIO 8MM E SUPORTES VERTICAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, ESPESSURA 1/4", ALTURA 1,05M, FIXADO NO PISO, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	647,20	5,30	3.430,16	5,30	3.430,16	0,00	0,00	5,30	3.430,16	0,00	0,00
4.8	COBERTA				6.439,07		6.547,53		868,46		6.439,07		0,00
4.1	REMOÇÃO DE TELHA DUPLA DE AÇO, TRAPEZOIDAL, COM NÚCLEO ISOLANTE	M2	19,36	6,70	129,71	0,00	0,00	6,70	129,71	6,70	129,71	0,00	0,00
4.2	MÃO-FRANCA EM AÇO, ESPESSURA 5MM, COMPRIMENTO 100 CM, ALTURA 15CM, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃO E UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, FIXADA COM PARAFUSOS, CONFORME O PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE IÇAMENTO	UN	102,62	9,00	923,58	8,00	820,96	1,00	102,62	9,00	923,58	0,00	0,00
4.3	PERFIL RETANGULAR EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL, DIMENSÕES 4" X 3", COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,33	13,40	1.143,42	10,05	857,57	3,35	285,85	13,40	1.143,42	0,00	0,00
4.4	PERFIL RETANGULAR EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL, DIMENSÕES 2" X 2", COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	49,46	13,40	662,76	10,05	497,07	3,35	165,69	13,40	662,76	0,00	0,00
4.5	TELHAMENTO COM TELHAS DE AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA COM NÚCLEO ISOLANTE (30 MM) EM POLIURETANO, INCLUSIVE IÇAMENTO	M	213,78	16,80	3.591,50	15,96	3.411,93	0,84	179,57	16,80	3.591,50	0,00	0,00
5.8	REVESTIMENTO E PINTURA				26.178,42		24.919,66		1.258,76		26.178,42		0,00
5.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	17,63	4,70	82,86	0,00	0,00	4,70	82,86	4,70	82,86	0,00	0,00
5.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	2,15	4,70	10,11	0,00	0,00	4,70	10,11	4,70	10,11	0,00	0,00
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	M2	21,27	4,70	99,97	0,00	0,00	4,70	99,97	4,70	99,97	0,00	0,00
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	12,94	4,70	60,82	0,00	0,00	4,70	60,82	4,70	60,82	0,00	0,00